



ナビゲーションシステムとは

自車位置精度について


- 走行環境や GPS 衛星の状態により自車マークが正しい位置を表示しない場合があります。
→ そのまましばらく走行すると、マップマッチングや GPS 衛星からの情報を利用して現在位置を自動的に補正します。




高速道路と一般道路
が近くにあるとき



角度の小さな Y 字路
を走行しているとき




碁盤目状の道路を走行して
いるとき




フェリー、車両運搬車な
どで移動した後




勾配の急な山岳等を
走行しているとき



らせん状の道路等を
走行しているとき



直線道を長い間走行した
後に、右左折したとき




道幅の広い道路で蛇
行運転したとき

お知らせ


- ・ イグニッションスイッチ ON 後しばらくは GPS が受信できるまで自車マークがずれることがあります。
- ・ 本機を取り付けて初めて走行するとき自車マークがずれることがあります。
- ・ タイヤを交換したとき、特に応急用タイヤ使用時に自車マークがずれることがあります。
- ・ 実際の車の向きと自車マークの向きが異なった場合でも自動的に方位修正されます。
- ・ 雪道・砂利道などの滑りやすい道路を走行しているとき、またはタイヤチェーン等を装着して走行しているときに自車マークがずれることがあります。
- ・ 地下駐車場や立体駐車場で、らせん状の道路を走行したあと一般道に出たとき、またはエンジンを切った状態で、ターンテーブルなどで旋回したときに自車マークがずれることがあります。
- ・ GPS 衛星はアメリカの国防総省により管理されており、故意に位置精度を落とすことがあります。このようなときは、自車マークがずれることがあります。

GPS 信号・D-GPS 放送を受信しにくい場所


次のような場所では受信できないことがあります。



トンネルの中



高層ビルなどの間



高架道路の下




樹木の間

- ・ ルーフキャリアなど使用時には GPS アンテナとルーフキャリアを離して設置してください。


FM 多重 / ビーコンの受信について

FM 多重放送の受信について


次のような場所では受信できないことがあります。




トンネルの中



高層ビルなどの間



高架道路の下




サービスエリア外


- ・ FM 多重の場合、一定周期で情報が更新されるので表示するデータが揃うのに時間がかかる場合があります。(約 3 分程度)

電波ビーコンの受信について


次のような状況では受信できないことや、誤って受信してしまう場合があります。



大型車と並走



アンテナの上に物を置く



高速高架道路の下


- ・ 高速高架下の一般道を走行している場合に、高速道路の電波ビーコンを受信してしまう場合があります。
- ・ 電波不透過ガラス装着車両では、電波ビーコンの受信ができません。取り付けの際は販売店にご相談ください。

光ビーコンの受信について


次のような状況では受信できないことがあります。



雪などの悪天候



アンテナの上に物を置く



アンテナ受光部の汚れ
フロントガラスの汚れ

- ・ 赤外線反射ガラス装着車両では、光ビーコンの受信ができません。取り付けの際は販売店にご相談ください。

- ・ イグニッションスイッチ (ACC) ON 後、しばらくは情報が表示されません。