

バージョンアップする

630 620
635 625


はじめに

- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・オーディオ機能)はご使用になれません。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。

1 車のエンジンをかけ (または ACC を ON にして)、 TILT ▲ を押す


- 「チルト/イジェクト画面」が表示されます。

2 OPEN を選ぶ

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、 を押してディスクを排出してください。

3 更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する

- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。




(例: CN-HDS635TD)

4 車のエンジンを切り (ACC を OFF にして)、再度エンジンをかけ、TILT ▲ を押す

- モニターが開きます。

5 年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する



(例: CN-HDS635TD)


- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約90分)
※ ACC を ON にしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- バージョンアップ中に車のエンジンを切って中断できます。
(バージョンアップを再開するには: 下記)
※ SDメモリーカードは取り出さないでください。

■ バージョンアップを再開するには

1 エンジンをかける

- 途中再開画面が表示されます。

2 現在地 を押す



- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- AUDIO を押すとバージョンアップを最初から開始します。
(通常、この操作は必要ありません。)

6 プログラムの読み込みが終了したら、 TILT ▲ を押す

- モニターが開きます。

7 更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出す

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。
SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCをONにする)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

8 再度 TILT ▲ を押す

- 年度更新用地図ディスクが排出されますので、ディスクを取り出してください。

9 車のエンジンを切る

- モニターが閉まります。

10 再度エンジンをかける

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

基本操作

ナビゲーションの音量を調整する

630 620

ナビゲーションの案内音量と案内出力スピーカーの設定は、別の画面から行うようになりました。(案内出力スピーカー 11ページ)

1 メニュー画面 情報 から ナビ案内音量 を選ぶ



- ナビ設定画面/AV設定画面から「ナビ案内音量」を選んで、音量を調整できます。

2 音量を調整する



音声案内の音量を 音量を確認する。調整する。
(調整範囲: 0~40)

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(11ページ)
- ナビゲーションの音量は、VOL +/- では調整できません。

モニターの角度調整を終了する

630 620

従来の TILT ▲ に加えて、チルト・イジェクト画面表示中に AUDIO / MENU 現在地 を押しても角度調整が終了できるようになりました。